



確認事項①

● 電気配線工事全般 (当社外)

1. 床下、壁内、天井内の配線(0.9mm~1.2mm 2芯の配線端部に種別の明記をお願いいたします”ドアホルダー”、”火報”、”SW”等)
2. パワーサプライ設置場所から50cm程度以内にコンセント(100VAC)渡し及び送電の完了をお願い致します。
3. 火報信号線 (0.9mm~1.2mm 4または3芯) をパワーサプライまで配線してください
4. 基本的に配線の天井または床下からの配線の取り出しは当社乗り込み前までに完了してください(パワーサプライW寸法の芯とします。)
※現場により、電気工事業者様に事前にパワーサプライを取付け頂く場合がございます

● ゴールドマン工事全般 (弱電工事+サツ工事)

1. マグネット・ドアホルダー取付・結線、試運転調整、消防検査立会い(必要に応じて)
2. パワーサプライ設置、結線、火災信号線の繋ぎ込み、(当社工事の場合は100VACはコンセント渡しとします”50cm以内”)
3. ワンショットスイッチの設置、結線(壁開口+配線取出しは別途)
4. ※取付及び結線工事は他社でも可

マグネット・ドアホルダー吸着力：約36kg

- ・ 電気工事
- ・ 防災工事
- ・ ゴールドマン工事※

ゴールドマン株式会社

〒 : 222-0033
横浜市港北区新横浜3-7-19 3F
☎ : 045-620-8010
FAX : 045-620-8011
✉ : info@goldman-inc.jp
WEB : www.goldmanexa.com